


KONSTRUKCJĘ ZABEZPIECZYĆ FARBAMI
OGNIOCHRONNYMI DO KLASY R30

Stal S235J2
Elektrody ER 1.46

- Nie opisane spoiny:
 - pachwinowe 0,7g_{cm}, 0,2g_{cm}
 - czołowe 1,0g_{cm}
- Konstrukcje stalowa wykonać dla warunków określających klasę EXC2 wg PN-EN 1090-1+A1
- Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z normą PN-EN 1090-2+A1
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
- Jakość wyrobów hutniczych powinna spełniać wymagania odpowiednich Europejskich Norm wyrobów stalowych wymienionych w tablicach 2, 3 i 4 normy PN-EN 1090-2+A1
- Przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok wg. pkt. 10.2 PN-EN 1090-2+A1. Konstrukcje przygotować do stopnia P1 (kategoria korozyjności C1)
- Dopuszczalne odchyłki słupów zgodnie z normą PN-EN 1090-2+A1
- Wytyczne dotyczące poziomowania blachy podstawy zgodnie z warunkami montażu zawartymi w normie PN-EN 1090-2+A1
- Przed wysyłką na budowę dokonać próbnego scalenia konstrukcji w celu wyeliminowania nieprawidłowości
- Wykonawca konstrukcji przed rozpoczęciem wykonania elementów konstrukcji powinien dokonać sprawdzenia rysunków oraz dokonania ewentualnej korekty w konstrukcji.
- W przypadku braku rysunków elementów konstrukcji nie ujętych w opracowaniu, wykonawca zobowiązany jest do opracowania rysunków wykonawczych.



Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA
LESZEK JAKUBOWSKI
63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

| | | | |
|-------------------|--|---------|-------------|
| Objekt: | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ O SCHODY ZEWNĘTRZNE | Rys. nr | W1 |
| Adres: | Szczodrów, działka nr ewid. 70/2 | FAZA: | P.W. |
| Jednostka ewid.: | 021407_5 Syców – obszar wiejski | DATA: | 20.10.2020 |
| Obręb ewid.: | 0009 Szczodrów | SKALA: | 1:30 |
| Inwestor: | GMINA SYCÓW | BRANŻA: | konstrukcja |
| Adres: | ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców | | |
| WIDOK OGÓLNY | | | |
| Projektant: | mgr inż. Leszek Jakubowski | | |
| Specjalność: | konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń | | |
| Nr uprawnień | 33/DOŚ/05 | | |
| Asystent projekt. | | | |

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
Kopowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!