

RZUT KONSTRUKCYJNY PRZYZIEMIA

SKALA 1:100

UWAGI:

- Materiały i urządzenia stosowane podczas realizacji obiektu muszą być dopuszczone do stosowania i spełniać wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów.
- Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż przyjęto w projekcie pod warunkiem zastosowania materiałów równorzędnych lub lepszych.
- Wszystkie prace należy wykonać pod stałym nadzorem technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych technologicznych i przepisów bhp oraz z zachowaniem sztuki budowlanej.
- Wykonanie i odbiór elementów budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OZNACZENIA:

- P1 – BLACHA GŁOWICY SŁUPA STALOWA, wym. 140x140x12 mm, stal: S235J2
P2 – BLACHA PODSTAWY SŁUPA STALOWA, wym. 240x240x12 mm, stal: S235J2
P3 – BLACHA PODSTAWY BELKI POLICZKOWEJ, wym. 370x160x12 mm, stal: S235J2
S1 – słup stalowy Rk 100x100x4 mm, stal: S235J2 (projektowane)
S2 – słup stalowy Rk 100x100x4 mm, stal: S235J2 (projektowane)
S3 – słup stalowy Rk 100x100x4 mm, stal: S235J2 (projektowane)
B2 – belka w postaci dwuteownika IPE 160 stal: S235J2 (projektowane)

SCH – SCHODY STALOWE, składają się z:

D1–D2 – BELKI POLICZKOWE W POSTACI DWUTEOWNIKA IPE 160, stal: S235J2


S4–S9 – SŁUPKI i RYGLE Rk 40x40x3 mm, stal: S235J2 (projektowane)

Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA
LESZEK JAKUBOWSKI
63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Objekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ O SCHODY ZEWNĘTRZNE	Rys. nr	3
Adres:	SZCZODRÓW, działka nr ewid. 70/2	FAZA:	P.B.
Jednostka ewid.:	021407_5 Syców–obszar wiejski	DATA:	20.10.2020
Obręb ewid.:	0009 Szczodród	SKALA:	1:100
Inwestor:	GMINA SYCÓW	BRANŻA:	konstrukcja
Adres:	ul. Mickiewicza 1, 56–500 Syców		

Projektant:	mgr inż. Leszek Jakubowski
Specjalność:	konstrukcyjno–budowlana bez ograniczeń
Nr uprawnień	33/DOŚ/05
Sprawdzający:	mgr inż. Mieczysław Ściński
Specjalność:	konstrukcyjno–budowlana bez ograniczeń
Nr uprawnień	178/01/DUW
Opracował:	

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!



LEGENDA:

- Elementy istniejące
Elementy projektowane
Elementy do rozbiórki

STAL: S355J2