






101 SŁUP STALOWY



PRZEKRÓJ A-A
1:10



PRZEKRÓJ B-B
1:10




KONSTRUKCJĘ ZABEZPIECZYĆ FARBAMI
OGNIOCHRONNYMI DO KLASY R30

Stal S235J2
Elektrody ER 1.46

- Nie opisane spoiny:
 - pachwinowe 0,7g, 0,2g
 - czołowe 1,0g
- Konstrukcje stalowa wykonać dla warunków określających klasę EXC2 wg PN-EN 1090-1+A1
- Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z norma PN-EN 1090-2+A1
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
- Jakość wyrobów hutniczych powinna spełniać wymagania odpowiednich Europejskich Norm wyrobów stalowych wymienionych w tablicach 2, 3 i 4 normy PN-EN 1090-2+A1
- Przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok wg. pkt. 10.2 PN-EN 1090-2+A1. Konstrukcje przygotować do stopnia P1 (kategoria korozyjności C1)
- Dopuszczalne odchyłki słupów zgodnie z normą PN-EN 1090-2+A1
- Wytoczne dotyczące poziomowania blachy podstawy zgodnie z warunkami montażu zawartymi w normie PN-EN 1090-2+A1
- Przed wysyłką na budowę dokonać próbnego scalenia konstrukcji w celu wyeliminowania nieprawidłowości
- Wykonawca konstrukcji przed rozpoczęciem wykonania elementów konstrukcji powinien dokonać sprawdzenia rysunków oraz dokonania ewentualnej korekty w konstrukcji.

**ZESTAWIENIE DLA 1 ELEMENTU WYSYŁKOWEGO POZ. 101 suma 2x wykonać								
NR	POZ.	NAZWA	SZTUK	PROFIL	WAGA	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ	WAGA ELEM. [kg]
1.	1011	PROFIL	1	RK120x120x4	14,2	S235JR	3212	45,61
2.	1002	BLACHA	1	BL 12x120	11,30	S235JR	240	2,71
3.	1003	BLACHA	1	BL 12x120	11,30	S235JR	230	2,60
RAZEM:								50,92
NADDATEK NA SPOINY 1,5%								0,76
RAZEM:								51,69
WYKONAĆ x							2	103,37

 Jednostka projektowa PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA LESZEK JAKUBOWSKI 63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509 e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl		Rys. nr 3	
Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ O SCHODY ZEWNĘTRZNE		FAZA: P.W.	
Adres: Szczodrów, działka nr ewid. 70/2		DATA: 20.10.2020	
Jednostka ewid.: 021407_5 Syców – obszar wiejski		SKALA: 1:20	
Obręb ewid.: 0009 Szczodrów		BRANŻA: konstrukcja	
POZ. 101 – SŁUP STALOWY			
Projektant:	mgr inż. Leszek Jakubowski		
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń		
Nr uprawnień	33/DOŚ/05		
Asystent projekt.			
Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.) Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!			